



Markt Hengersberg
Lkr. Deggendorf

Eusching

Bau-km 0+930
Bauende

GVS: Kr DEG 10 - Eusching

Oberbau Bestand

Asphalt	12 cm (2-lagig)
Frostschutz	40 cm
	52 cm

Oberbauverstärkung Bk 1.0

gem. RStO 12 Tafel 5

Asphaltdeckschicht	AC 8 D N	4 cm
Asphalttragschicht	AC 22 T N	8 cm
		12 cm

Gemäß einer Mitteilung der Regierung von Niederbayern wird derzeit für Gemeindeverbindungsstraßen ohne Nachweis von Verkehrsbelastungszahlen nur noch die Belastungsklasse 0,3 gefördert. Dies entspricht einer Asphalttragschichtdicke von 6cm.
Die Mehrkosten für den Mehreinbau der Asphalttragschicht von 2cm werden als nicht zuwendungsfähige Kosten in der Kostenberechnung berücksichtigt.

Bau-km 0+000
Baubeginn

nach Hengersberg

Entwurfsverfasser :	ING.-BÜRO FÜR BAUWESEN	Reg. Nr.	06 - 2021	
	DIPL.-ING. J. STÜMPFL	bearbeitet	25.08.2021	Stümpfl
Stümpfl J.	RÖRERSTRASSE 50	gezeichnet	25.08.2021	Stümpfl
	94469 DEGGENDORF	geprüft		

Vorhaben :	GVS: Kr DEG 10 - EUSCHING OBERBAUVERSTÄRKUNG	Unterlage	4
Vorhabensträger :	MARKT HENGERSBERG MIMMINGERSTRASSE 2 94491 HENGERSBERG	Blatt Nr.	1
		Reg. Nr.	06-21
		Datum	Name

GVS: Kr DEG 10 - EUSCHING	bearbeitet		
Oberbauverstärkung	gezeichnet		
RE - ENTWURF	geprüft		
	Lageplan		
	M 1:5.000		

Aufgestellt :	
Hengersberg, den 25.08.2021	